

Art. N°	Désignation des ouvrages et prix Unitaires (Prix Hors T.V.A en toutes lettres)	U	Qté	P. Unit. H.T.V.A	P. Total H.T.V.A
	<p align="center">A - MENUISERIE EN ALUMINIUM</p> <p>Menuiserie en aluminium et panneaux de façade vitré en Aluminium exécutés et mis en oeuvre conformément aux articles du descriptif et aux schémas de principe de l'Architecte.</p> <p>Les prix du présent article tiendront en outre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ D'une préparation de surface mécanique chimique permettant un prélaquage des profilés. ▪ Du traitement des profilés pré-laqué (couleur au choix de l'Architecte). ▪ De la quincaillerie traitée conformément aux profilés. ▪ Les études d'exécution et de détail des ouvrages, à élaborer ▪ L'enlèvement des déchets. ▪ La fourniture et la pose des vitrages. ▪ Des essais <p>L'entrepreneur est tenu de reprendre les relevés des ouvrages à confectionner, il tiendra compte des ouvrages réalisés, portes, fenêtres et guichets avoisinants (même couleur et profilé)</p>				
A-1	<p><u>Porte ouvrant à la française (un seul vantau)</u>: fixe et ouvrant, en Aluminium de profilé série 40, couleur au choix de l'Architecte, l'ouvrant équipé frein hydraulique, de glass de 8 mm transparent, exécutée et mise en œuvre conformément aux détails de l'Architecte, y compris quincaillerie, nécessaire, joint et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré :</p>	m ²	3		
A-2	<p><u>Fenêtres à la française</u> : ouvrant à française en Aluminium de profilé série 40, couleurs au choix de l'Architecte avec vitrage réfléchissant de 6 mm d'épaisseur exécuté et mis en œuvre conformément aux détails de l'Architecte, y compris quincaillerie, accessoire et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré :</p>	m ²	3		
A-3	<p><u>Châssis fixe pour Comptoirs</u>: fixé sur comptoir, de hauteur 1.60m environ, fixe en Aluminium de profilé série 40 couleur au choix de l'Architecte avec vitrage transparent, vitrage feuilleté d'épaisseur 4+4 mm exécuté et mis en œuvre conformément aux détails de l'Architecte, y compris quincaillerie, nécessaire, et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré:</p>	m ²	46		
A-4	<p><u>Guichets fixées aux comptoirs</u>: de dimensions 50 x 50 cm, constituée de vitre securit attaché par quatre distanceurs en inox, joint et toutes sujétions, y compris l'ajout trou de communication pour Guichet, exécuté et mis en œuvre conformément aux détails de l'Architecte, y compris quincaillerie, nécessaire, et toutes sujétions.</p> <p>L'unité:.....</p>	U	12		

Art. N°	Désignation des ouvrages et prix Unitaires (Prix Hors T.V.A en toutes lettres)	U	Qté	P. Unit. H.T.V.A	P. Total H.T.V.A
A-5	Couverture des Comptoirs (plafond) : horizontale, fixée sur châssis comptoir, fixe en Aluminium de profilé série 40 couleur au choix de l'Architecte avec remplissage en plexi translucide blanc, d'épaisseur 8 mm exécuté et mis en œuvre conformément aux détails de l'Architecte, y compris quincaillerie, fixation aux ouvrages, nécessaire, étanchéité et toutes sujétions. Le mètre carré:	m ²	36		
TOTAL MENUISERIE EN ALUMINIUM					
T.V.A 18 %					
TOTAL GENERAL (T.T.C)					

Arrêté le montant du présent Bordereau des prix et détail estimatif (lot aluminium) à la somme de :

.....
.....

Dressé par :
L'Architecte
Walid BEN ROMDHANE

Lu et Complété par :
L'Entrepreneur soussigné
.....

Vu et vérifié par :
.....

Vu et présenté par :
.....