
الإدارة الجهوية بتونس

استشارة

عدد 2021/ 12

اقتناء و تركيب نجارة الألومونيوم

الاستشارة عدد 12/ 2021

الفصل (1): موضوع الاستشارة:

يتعلق موضوع الاستشارة باقتناء وصنع و تركيب نجارة الألومنيوم لفائدة الإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس ويضبط خصوصيات موضوع الاستشارة وكمياتها المنصوص عليها بجدول الأثمان.

الفصل (2) : صلوحيّة العروض :

تبقى الاستشارة صالحة لمدة 90 يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض.

الفصل (3) : شروط المشاركة في للاستشارة :

للمشاركة في الاستشارة يتحتم أن تتوفر في العارض الشروط الفنية و التقنية التي تمكنه من تنفيذ مقتضيات الاستشارة في ظروف جيدة.

الفصل (4) : طريقة تقديم العروض :

يجب أن تحرّر العروض وأن تمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة.

يجب تضمين العرض المالي في ظرف خارجي يكتب عليه " لا يفتح للاستشارة عدد 12/2021 اقتناء وصنع و تركيب نجارة الألومنيوم ، لفائدة الإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس و المحكمة الابتدائية باريانة".

ترسل الاستشارة عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع في ظرف خارجي إلى الإدارة الجهوية بتونس، بعنوان 10 نهج قليبية باب الخضراء 1075 تونس. أو تسلم إلى مكتب الضبط بالإدارة الجهوية بتونس لوزارة العدل ويتم اعتماد تاريخ مكتب الضبط.

الفصل (5) : طبيعة الأثمان :

يعتبر الثمن موضوع الاستشارة ثابتا و غير قابل للمراجعة ويشتمل على جميع الضرائب والأداءات .

الفصل (6) : إنجاز الأشغال : عند إنجاز الأشغال يلتزم المقاول باحترام البيانات الفنية ، كما تعين الإدارة من يمثلها للقيام بعملية المراقبة الفنية والتثبت من إنجاز الأشغال المقررة تسليمها في إطار الاستشارة من حيث مدى مطابقتها للمواصفات الفنية ، وتظل مسؤولية المقاول قائمة بعد إنجاز الأشغال وكذلك عند استعمالها، وتحفظ الإدارة بحق رفض الأشغال إذا ما تبين أن بها عيوباً وذلك تحت مسؤولية المزود ويمكن للإدارة أن تجري حجزاً على المبالغ عند دفع المستحقات.

الفصل (7) : آجال إنجاز الأشغال و التسليم :

ضبط و إنجاز الأشغال موضوع الاستشارة في أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من اليوم الموالي من تاريخ توصل المزود بطلب تزود من الإدارة.

الفصل (8) : غرامة التأخير :

في صورة تجاوز أجل لإنجاز الأشغال تطبق عقوبة مالية على المزود يتم احتسابها على أساس 1000/2 من قيمة الأشغال المنجزة بعد الأجل عن كل يوم تأخير حسب الصيغة التالية:

قيمة الأشغال المنجزة بعد الأجل x عدد أيام التأخير

مبلغ العقوبة = $\frac{2 \times \text{قيمة الأشغال المنجزة بعد الأجل} \times \text{عدد أيام التأخير}}{1000}$

1000

وفي جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة خطايا التأخير نسبة 5 % من مبلغ الحساب النهائي للاستشارة.

الفصل (9) : تسديد المستحقات :

يلتزم صاحب الاستشارة بتقديم فاتورة إلى الإدارة في 4 نظائر يضبط فيها المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ الاستشارة وتبيان جميع العناصر المحددة لها.

الفصل (10) المحاسب العمومي :

المحاسب المكلف بعملية الخلاص هو قابض المجلس الجهوي بولاية تونس.

تاريخ آخر أجل لقبول الاستشارة 20 أكتوبر 2021

المعرف الجبائي:

تونس : في 06 أكتوبر 2021

اطلعت عليه والموافقة

.....

المزود

ملاحظة: لإنجاز الأشغال المطلوبة المرجو منكم التنسيق مع الإدارة الجهوية لوزارة بتونس لسحب الأمثلة الهندسية
الهاتف: 71846498

Consultation N°12 /2021
Travaux DE MENUISERIE D'ALUMINIUM

N° Art	Désignation des ouvrages/prix en toutes lettres	U	Q	Prix unitaire Hors Taxes	Prix Total Hors Taxes
1	MENUISERIES EN ALUMINIUM				
	SPECIFICATION GENERALES Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails d'exécution et aux prescriptions techniques Les articles du présent chapitre devront en outre tenir compte : * les sections des profils des différentes composantes telles qu'elles apparaissent sur les détails d'exécution présentés seront de. Série 40. *Des huisseries extérieures en aluminium et les huisseries intérieures assimilées aux huisseries extérieures sont conformes aux prescriptions *Les châssis sont fixés au gros œuvre tous les 0.7ml minimum, au moyen de pattes de scellement de dogués ou de vis et chevilles. Les organes de fixation métalliques sont en acier galvanisé ou traités efficacement contre la corrosion. *Les joints extérieurs entre les châssis et le gros œuvre sont resserrés au droit des pièces d'appui et des battées au moyen de mastic à base de silicone. Lorsque les châssis sont posés dans de la maçonnerie ou du béton armé demeurant apparent à l'intérieur des locaux, ils sont resserrés latéralement et au droit du linteau au moyen de mastic à base de silicone . * Les plans ou le métré descriptif renseignent la localisation des différents types de vitrage et de panneaux de remplissage. Tous les profilés seront en alliage d'aluminium électro poudré. *La quincaillerie employée sera de premier choix et soumise à l'agrément du Maître d'Ouvrage. Elle devra être adaptée aux dimensions et poids des éléments de menuiserie à équiper Elle sera en alliage d'aluminium électro poudré. *La visserie, même dissimulées, sera en acier inoxydable. *Les tringleries seront dissimulées à l'intérieur des				

	parties tubulaires des profilés. * toutes les serrures sont de types blocus *toutes les poses seront exécutée suivants le descriptif technique comme suit : - huisserie carrée -poteau d'angle fixe 2 directions - couvre-joint plat -couvre –joint creux avec jonc inversé -intercalaire simple vitrage centré - toutes les fixations entre les ensembles fixes et les plafonds et les murs sont exécutées par des traverses en aluminium Le tout exécuté conformément aux croquis de menuiserie et y compris transport, mise en œuvre et toutes sujétion. Avant exécution, l'entrepreneur soumet les échantillons des profilés, quincailleries des différents ouvrages à l'approbation du Maître d'Ouvrage.				
1	Ensemble en alu type EAL .5 (250X220cm) Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 250x220cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en ALUCOBAN de 5mm d'épaisseur ou MBF ep :5mm d'une porte simple vantail y compris quincailleries le tout exécuté suivant croquis N°01 et mise en œuvre, et toutes sujétions. Ensemble :.....	Ens	01		
2	Ensemble en alu type EAL .5(250X220cm) Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 250x220cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande ALUCOBAN de 5mm d'épaisseur ou MDF ep :5mm et appuis croquis n18 et établit croquis n19 et deux guichets le tout exécuté suivant croquis N°02 et mises en œuvre, et toutes sujétions. Ensemble :.....	Ens	01		
3	Ensemble en alu type EAL5.(200X220cm) Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 200x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF ep : 5mm et d'une	Ens	01		

	porte simple vantail y compris quincailleries le tout exécuté suivant croquis N°03 et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :				
4	Ensemble en alu type EAL5.(150X220cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 150x220cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm OU MBF ep :5mm et appuis croquis n18 et établit croquis n19 et un guichet le tout exécuté suivant croquis N04 et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :	Ens	01		
5	Ensemble en alu type p5 (200X80cm) Fourniture et pose d'une porte en Alu de dimensions 220x80cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm OU MBF ep :5mm y compris quincailleries et serrure le tout exécuté suivant croquis N06 et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :	Ens	01		
6	Porte en ALU TYPE 80X220 Fourniture et pose d'une porte en alu dimensions 220x80cm avec cadre en aluminium série 40 partie SUP en vitrage securit 6mm et Partie INF en plaque alucoban 5mm ou MDF ep :5mm le tout exécuté suivant croquis N°07 et mise en œuvre, et toutes sujétions. Unité :	ens	01		
7	Ensemble en alu type EAL5.(160X220cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 160x220cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MBF ep :5mm et deux ouverture de guichet y compris quincailleries le tout exécuté suivant croquis N° 07 mise en œuvre, et toutes sujétion	Ens	01		

	Ensemble :.....				
8	Ensemble en alu type EAL5.(180X220cm Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 180x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MBF ep :5mmet deux ouverture de guichet coulissant avec appuis croquis 18 et établit croquis 19 y compris quincailleries le tout exécuté suivant croquis N° 08 mise en œuvre, et toutes sujétion Ensemble :.....	ens	01		
9	Ensemble en alu type EAL5.(250X220cm Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 250x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MBF ep :5mmet deux ouverture de guichet coulissant avec appuis croquis 18 et établit croquis 19 y compris quincailleries le tout exécuté suivant croquis N° 09 mise en œuvre, et toutes sujétion Ensemble :.....	ens	01		
10	Ensemble en ALU type EAL.5(150X220 cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 150x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDFep :5mmd'une porte à 1 vantail et établit croquis19 y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N°10et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	ens	01		
11	Ensemble en alu type P5.(80X220cm) Fourniture et pose d'une porte en Alu de dimensions 80x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur faux bois avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF 5mm y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N°11et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	Ens	01		

12	Ensemble en type P5.(80X220cm Fabrication capitonnage en revêtement en skaï d'une face de la porte y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N°12et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	ens	10		
13	Ensemble en ALU type EAL.5(400X220 cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 400x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur blanc avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDFep :5mmavec 4guichetse coulissants coulissant avec appuis croquis 18 et établit croquis19 et y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N°13et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	ens	01		
14	Ensemble en alu EAL 5.(300X220cm) Fourniture et pose d'un ensenble en Alu de dimensions 300x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur BLANC avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF ep :5mm et une porte d'un vontail y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N°14et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	ens	01		
15	Ensemble en alu EAL 5.(200X220cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 300x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur BLANC avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF ep :5mm et un guichet coulissant avec appuis croquis 18 et établit croquis19 le tout exécuté suivant croquis N°15et y compris	ens	01		

	mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....				
15	Ensemble en alu EAL 3.(200X220cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 200x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur GRIS CLAIRE avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mmm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF ep :5mm le tout exécuté suivant croquis N°20et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	ENS	01		
16	Ensemble en alu EAL 3.(150X220cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 150x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur GRIS CLAIRE avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mmm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF ep :5mm et avec appuis croquis 18 et établit croquis19 et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	ens	01		
17	Ensemble en alu EAL 3.(300X220cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 300x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur BLANC avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mmm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF ep :5mm et une porte d'un vantail et un guichet coulissant et avec appuis croquis 18 et établit croquis19 y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N°14et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	ens	01		
18	Ensemble en alu EAL 3.(200X220cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 200x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur BLANC avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mmm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF ep :5mm et une porte d'un vantail et un guichet coulissant et avec appuis croquis 18 et établit croquis19 y compris quincailleries et serrures le tout exécuté suivant croquis N°20et	ens	01		

	mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....				
19	Ensemble en alu EAL 3.(300X220cm) Fourniture et pose d'un ensemble en Alu de dimensions 300x220cm Composé d' un cadre fixe en alu pré laqué couleur BLANC avec partie supérieure en verre SECURIT de 6mm d'épaisseur sablé bande à bande et partie inférieure en panneau ALUCOBAN de 5mm ou MDF ep :5mm le tout exécuté suivant croquis N°21et mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	ens	01		
20	Ensemble en type P5.(60X170cm) Fabrication capitonnage en revêtement en skaï d'une face de cadre en bois60x170cm mise en œuvre, et toutes sujétions Ensemble :.....	u	03		
		Total H.T			
		T.V.A 19%			
		Total T.T.C			

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de :
..... (TTC)
....., le :

إمضاء و ختم المزود