

**

الجمهورية التونسية
وزارة العدل

الإدارة الجهوية بتونس

استشارة

عدد 2020/18

اقتناء و تركيب نجارة الألومونيوم

الاستشارة عدد 2020/18

الفصل 01): موضوع الاستشارة:

يتعلق موضوع الاستشارة باقتناء وصنع و تركيب نجارة الألومونيوم لفائدة الإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس
بمحكمة الاستئناف بتونس ، ويضبط خصوصيات موضوع الاستشارة وكمياتها المنصوص عليها بجدول الأثمان.

الفصل (2) : صلوحية العروض :

تبقى الاستشارة صالحة لمدة 90 يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض.

الفصل (3) : شروط المشاركة في للاستشارة :

للمشاركة في الاستشارة يتحتم أن تتوفر في العارض الشروط الفنية و التقنية التي تمكنه من تنفيذ مقتضيات الاستشارة في ظروف جيدة.

الفصل (4) : طريقة تقديم العروض :

يجب أن تحرر العروض وأن تمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة.

يجب تضمين العرض المالي في ظرف خارجي يكتب عليه " لا يفتح للاستشارة عدد 2020/18 اقتناء وصنع و تركيب نجارة الألومنيوم ، لفائدة الإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس " .

ترسل الاستشارة عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع في ظرف خارجي إلى الإدارة الجهوية بتونس، بعنوان 10 نهج قليبية باب الخضراء 1075 تونس. أو تسلم إلى مكتب الضبط بالإدارة الجهوية بتونس لوزارة العدل ويتم اعتماد تاريخ مكتب الضبط.

الفصل (5) : طبيعة الأثمان :

يعتبر الثمن موضوع الاستشارة ثابتا وغير قابل للمراجعة ويشتمل على جميع الضرائب والأداءات .

الفصل (6) : إنجاز الأشغال : عند إنجاز الأشغال يلتزم المقاول باحترام البيانات الفنية ، كما تعين الإدارة من يمثلها للقيام بعملية المراقبة الفنية والتثبت من إنجاز الأشغال المقررة تسليما في إطار الاستشارة من حيث مدى مطابقتها للمواصفات الفنية ، وتظل مسؤولية المقاول قائمة بعد إنجاز الأشغال وكذلك عند استعمالها، وتحتفظ الإدارة بحق رفض الأشغال إذا ما تبين أن بها عيوباً وذلك تحت مسؤولية المزود ويمكن للإدارة أن تجري حجرا على المبالغ عند دفع المستحقات.

الفصل (7) : آجال إنجاز الأشغال و التسليم :

ضبط و إنجاز الأشغال موضوع الاستشارة في أجل أقصاه (10) عشرة أياما ابتداء من اليوم الموالي من تاريخ توصل المزود بطلب تزود من الإدارة.

الفصل (8) : غرامة التأخير :

في صورة تجاوز أجل لإنجاز الأشغال تطبق عقوبة مالية على المزود يتم احتسابها على أساس 1000/2 من قيمة الأشغال المنجزة بعد الآجال عن كل يوم تأخير حسب الصيغة التالية:

قيمة الأشغال المنجزة بعد الآجال x عدد أيام التأخير

مبلغ العقوبة = $\frac{2 \times x}{1000}$

1000

وفي جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة خطايا التأخير نسبة 5 % من مبلغ الحساب النهائي للاستشارة.

الفصل (9) : تسديد المستحقات :

يلتزم صاحب الاستشارة بتقديم فاتورة إلى الإدارة في 4 نظائر يضبط فيها المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ الاستشارة وتبيان جميع العناصر المحددة لها.

الفصل (10) المحاسب العمومي :

المحاسب المكلف بعملية الخلاص هو قابض المجلس الجهوي بولاية تونس.

تاريخ آخر أجل لقبول الاستشارة: 2020/12/04

المعرف الجبائي:

اطلعت عليه والموافقة

حرر تونس في: 2020/11/27

المزود

Consultation N°18 /2020

*Travaux DE MENUISERIE D'ALUMINIUM au Tribunal cours d'appel
De TUNIS*

N° Art	Désignation des ouvrages/prix en toutes lettres	U	Q	Prix unitaire Hors Taxes	Prix Total Hors Taxes
1	MENUISERIES EN ALUMINIUM				
	SPECIFICATION GENERALES Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux plans et détails d'exécution et aux prescriptions techniques Les articles du présent chapitre devront en outre tenir compte : * les sections des profils des différentes composantes telles qu'elles apparaissent sur les détails d'exécution présentés seront de. Série 40. *Des huisseries extérieures en aluminium et les huisseries intérieures assimilées aux huisseries extérieures sont conformes aux prescriptions *Les châssis sont fixés au gros œuvre tous les 0.7ml minimum, au moyen de pattes de scellement de dogués ou de vis et chevilles. Les organes de fixation métalliques sont en acier galvanisé ou traités efficacement contre la corrosion. *Les joints extérieurs entre les châssis et le gros œuvre sont resserrés au droit des pièces d'appui et				

	<p>des battées au moyen de mastic à base de silicone. Lorsque les châssis sont posés dans de la maçonnerie ou du béton armé demeurant apparent à l'intérieur des locaux, ils sont resserrés latéralement et au droit du linteau au moyen de mastic à base de silicone</p> <p>.* Les plans ou le métré descriptif renseignent la localisation des différents types de vitrage et de panneaux de remplissage.</p> <p>Tous les profilés seront en alliage d'aluminium électro poudré.</p> <p>*La quincaillerie employée sera de premier choix et soumise à l'agrément du Maître d'Ouvrage. Elle devra être adaptée aux dimensions et poids des éléments de menuiserie à équiper Elle sera en alliage d'aluminium électro poudré.</p> <p>*La visserie, même dissimulées, sera en acier inoxydable.</p> <p>*Les tringleries seront dissimulées à l'intérieur des parties tubulaires des profilés.</p> <p>* toutes les serrures sont de types blocus</p> <p>*toutes les poses seront exécutée suivants le descriptif technique comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - huisserie carrée - poteau d'angle fixe 2 directions - couvre-joint plat -couvre –joint creux avec jonc inversé -intercalaire simple vitrage centré - toutes les fixations entre les ensembles fixes et les plafonds et les murs sont exécutées par des traverses en aluminium <p>Le tout exécuté conformément aux croquis de menuiserie et y compris transport, mise en œuvre et toutes sujétion.</p> <p>Avant exécution, l'entrepreneur soumet les échantillons des profilés, quincailleries des différents ouvrages à l'approbation du Maître d'Ouvrage.</p>				
1	<p>Ensemble en Alu fenêtre à la française</p> <p>Fourniture et pose d' un ensemble en Alu d'une fenêtre à la française de dimensions 48x119cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur faux bois et fenêtre vitrage 6 mm d'épaisseur profilé d'épaisseur adéquate assemblé à coupe d'onglet avec parclose auto- clipsée de l'intérieur et rejet d'eau ,manœuvre et condamnation par crémone en aluminium et mise en œuvre, et toutes sujétions.</p> <p>Ensemble :.....</p>	Ens	04		

2	<p>Ensemble en Alu fenêtre à la française Fourniture et pose d' un ensemble en Alu d'une fenêtre à la française de dimensions 64x128cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur faux bois et fenêtre vitrage 6 mm d'épaisseur profilé d'épaisseur adéquate assemblé à coupe d'onglet avec parclose auto- clipsée de l'intérieur et rejet d'eau ,manœuvre et condamnation par crémone en aluminium et mise en œuvre, et toutes sujétions. Ensemble :.....</p>	Ens	03		
3	<p>Ensemble en Alu fenêtre fixe Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 64x128cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur faux bois vitrage 6mm d'épaisseur et rejet d'eau le tout exécuté et mises en œuvre, et toutes sujétions. Ensemble :.....</p>	Ens	02		
4	<p>Ensemble en Alu fenêtre fixe Fourniture et pose d' un ensemble en Alu de dimensions 62x128cm Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur faux bois vitrage 6mm d'épaisseur et rejet d'eau le tout exécuté et mises en œuvre, et toutes sujétions. Ensemble :.....</p>	Ens	02		
5	<p>Ensemble en Alu fenêtre à la française Fourniture et pose d' un ensemble en Alu d'une fenêtre à la française Composé d'un cadre fixe en alu pré laqué couleur faux bois vitrage 6 mm dimension 30x128 cm et d'un ensemble fenêtre à la française dimension 73x128cm en alu pré laqué couleur faux bois et fenêtre vitrage 6 mm d'épaisseur et profilé d'épaisseur adéquate assemblé à coupe d'onglet avec parclose auto- clipsée de l'intérieur et rejet d'eau ,manœuvre et condamnation par crémone en aluminium et mise en œuvre, et toutes sujétions. Ensemble :.....</p>	Ens	01		
6	<p>Ensemble en Alu porte fenêtre Fourniture et pose d' un ensemble en Alu porte fenêtre coulissant en alu pré laqué couleur blanc dimension 200x220cm vitrage sécurit 6mm</p>	Ens	01		

	d'épaisseur et mise en œuvre, et toutes sujétions. Ensemble :.....				
		Total H.T.VA		
		T.V.A 19%		
		Total T.T.C		

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de :
..... (TTC)
....., le :

إمضاء و ختم المزود

