

## Consultation n° : 35/2021

### Fourniture et pose de rayonnage métallique à la salle d'archives ,salle de dépôts , et la salle de saisies au profit du nouveau siège du tribunal de 1 ère instance de Sousse 2

Nom du soumissionnaire ou raison sociale : .....

Tél/ fax : .....

Matricule fiscal : .....

#### 1ère variante

| <i>N</i> | <i>Article</i> | <i>Prospectives techniques demandées par l'administration</i>   | <i>Prospectives techniques proposées par le fournisseur</i> | <i>Qté Pour 300m linéaire</i> | <i>P.U.HTVA</i> | <i>P.T.TTC</i> |
|----------|----------------|---|---|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 1        | Tablette       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids)</li> <li>-Epaisseur 08/10 avec 12 plis</li> <li>-Dimension = 900x300 mm</li> <li>-Avec renfort sur toute la longueur en tôle d'acier LAF ép 08/10</li> <li>-Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.</li> <li>-Couleur blanc cassé</li> </ul>   |   |                               |                 |                |
| 2        | Echelle        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids)</li> <li>-Epaisseur 10/10</li> <li>-Dimension = 2200x300 mm</li> <li>-Composé de 2 Montants en profils « U » renforcer par un pli de retours de section 48x28mm</li> <li>-Relié par 4 traverses soudées</li> <li>-Equipé par un croisillon de fond pour assurer la stabilité de rayonnage</li> <li>-Avec Sabot en plastique.</li> <li>-Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.</li> <li>-Couleur gris clair</li> </ul> |   |                               |                 |                |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Prix total HTVA</b> |   |
| <b>TVA 19%</b>         | <a href="#">Retirer le filigrane maintenant</a> |
| <b>Prix total TTC</b>  |   |

## 2<sup>ème</sup> variante

| <i>N</i>               | <i>Article</i> | <i>Prospectives techniques demandées par l'administration</i>   | <i>Prospectives techniques proposées par le fournisseur</i> | <i>Qté Pour 300m linéaire</i> | <i>P.U.H.TVA</i> | <i>P.T.TTC</i> |
|------------------------|----------------|---|---|-------------------------------|------------------|----------------|
| 1                      | Tablette       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids)</li> <li>-Epaisseur 08/10 avec 12 plis</li> <li>-Dimension = 1000x400 mm</li> <li>-Avec renfort sur toute la longueur en tôle d'acier LAF ép 08/10</li> <li>-Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.</li> <li>-Couleur blanc cassé</li> </ul>  |   |                               |                  |                |
| 2                      | Echelle        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-En Tôle d'acier LAF (Laminé à Froids)</li> <li>-Epaisseur 15/10</li> <li>-Dimension = 2200x400 mm</li> <li>-Composé de 2 Montants en profils « U » renforcer par un pli de retours de section 48x28mm</li> <li>-Relié par 4 traverses soudées</li> <li>-Equipé par un croisillon de fond pour assurer la stabilité de rayonnage</li> <li>-Avec Sabot en plastique.</li> <li>-Peinture : sablage ou grenaillage avec peinture en poudre d'époxy cuite au four.</li> <li>-Couleur gris clair</li> </ul> |   |                               |                  |                |
| <b>Prix total HTVA</b> |                |   |   |                               |                  |                |
| <b>TVA 19%</b>         |                |   |   |                               |                  |                |
| <b>Prix total TTC</b>  |                |   |   |                               |                  |                |

**NB : la quantité des tablettes et des échelles pour 300m linéaires**

**1- Le fournisseur est tenu de fournir et monter les rayonnages dans un délai de 10 jours à partir du lendemain de la réception du bon de commande. Au-delà de ce délai, une pénalité de 5% sera appliquée sur chaque jour de retard.**