République Tunisienne

Ministère De Justice

Direction Régionale De Nabeul

devis

Nous avons le plaisir de présenter votre meilleure offre de prix pour des travaux maintenance au tribunal de 1er instance Nabeul :

	Désignation	U	Qté	P UTTC	PTTTC
1	*L'entreprise doit :* - *Déterminer l'origine de l'humidité des murs.* - *Réaliser un nettoyage complet de l'humidité* - *Eliminer les moisissures avec de l'eau de javel diluée* *Et si les murs sont humides en profondeur, l'injection d'un hydrofuge de masse est le traitement d'assèchement des murs afin de créer une barrière contre les remontées d'eau par capillarité dans les murs qui va bloquer la remontée d'eau depuis le sol.* *Le traitement humidité est effectif 48 h après l'injection de la résine* *L'assèchement des murs avec bruleur à gaz*	M²	75		
2	*Peinture sur murs (Teinte au choix du maitre d'ouvrage) au rouleau anti-goutte comprenant successivement :* **Brossage, époussetage soigné une couche de fixation et d'impression de fond par un vernis incolore durcissant en dispersion aqueuse pour fixation diluée à l'eau à 300 % appliqué au rouleau* **Revêtement les parties grattés avec une couche de mastic et traité soigneusement avec abrasif n°180* ** Deux couches Peinture garnissant mate à base de résine acrylique en dispersion aqueuse et toutes sujétions;* *le mètre carré,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*	M²	75		
3	*Dépose et soigneusement revêtement mural en Mdf stratifié*	M²	25		
	Pose une revêtement mural en MDF stratifié selon le modèle existant				
4	*Enlèvement déchets et nettoyage chantier*	ens	01		
5	*débouchage regard et réparation les parties endommagés au regard avec béton*	1	03		
	TTT C				

Si ce devis vous convient, veuillez nous le retourner signé:

Date :...

Validité du prix : ....

Signature et cachet