



الجمهورية التونسية

--*--

وزارة العدل

--*--

الإدارة الجهوية للعدل بالقيروان

ص-2026-03-721-0000345

القيروان في 14-07-2026

استشارة عدد 2026/34

اقتناء وتركيب و اقيات شمس سيارات (للمرة الثانية)

تعلم الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان القيام باستشارة قصد " إقتناء واقيات سيارات (للمرة الثانية)" وذلك حسب الشروط والخصائص المرفقة.

يمكن للمزودين الراغبين في المشاركة سحب ملف الاستشارة من الإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان وإيداع عروضهم في ظرف مغلق لا يتضمن أي إشارة لهوية المزود ويحمل فقط عبارة: "لا يفتح – استشارة عدد 2026/34 " إما مباشرة أو عن طريق البريد على العنوان التالي:

الإدارة الجهوية للعدل بالقيروان

شارع بيت الحكمة – ص.ب ع165د القيروان الجنوبية 3131

حدّد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 03 أوت 2026 ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط في تحديد الآجال،

والسلام.



Consultation N° : 34/2026

Objet : Travaux de fourniture et pose d'un abri de voiture

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	Prix unitaire (H.T.) en Dinars	Prix total (H.T) en Dinars
1	Fourniture et pose d'un abri de voiture sur 4 piliers : Fourniture et pose d'un abris de voiture en structure légère sur 4 piliers métalliques, constitué d'une structure métallique en acier galvanisée formé d'arcs cintrés, traverses et éléments de contreventement. La couverture sera réalisée en bâche en pvc haute densité (densité minimale de 800 grammes/m²) et imperméable (couleur au choix du maître de l'ouvrage) fixée sur la structure par un système de tension approprié. Les travaux comprennent les études d'exécution, la vérification de la stabilité de l'ouvrage, les fouilles pour ancrage des poteaux seront de dimensions minimales de 60*60*60 , gros béton dosé à 250 kg de ciment CI42.5 / m3, semelles de 45 x 45 x 20 cm, légèrement armées d'un quadrillage de 5 T8/5T8 et coulées en béton armé dosé à 350 kg de ciment CI42.5/m3, fixation des poteaux métalliques par platines de 40 x 40cm, détails d'exécution approuvés, reprise du calpinage du sol identiquement à l'existant au droit des fouilles exécutées, comprenant les soudures, la galvanisation, la peinture en 3 couches croisées, la mise en tension de la bâche, le transport et montage, les essais de stabilité ainsi que toutes sujétions nécessaires pour une réalisation stable complète conforme aux règles de l'art * Abri de dimensions 5 x 3m : (à la Tribunal de district HAFOUZ) L'ensemble : * Abri de dimensions 5 x 3m : (à la Tribunal de district EL	ENS	1		

2	WESLATIA) L'ensemble : Fourniture et pose d'un abri de voiture accroché au mur : Fourniture et pose d'un abris de voiture accroché à un mur latéral et suspendu en porte à faux constitué d'une structure métallique en acier galvanisée formé d'arcs cintrés, traverses et éléments de contreventement, fixée sur mur latéral existant par moyen de platines métallique, tiges filetées, chevilles et accessoires d'ancrage adaptés à la nature du support et renforcé par une résine injectée. La couverture sera réalisée en bâche en pvc haute densité (densité minimale de 800 grammes/m²) et imperméable (couleur au choix du maitre de l'ouvrage) fixée sur la structure par un système de tension approprié. Les travaux comprennent les études d'exécution, la vérification de la stabilité de l'ouvrage, les platines d'encrage en tôle épaisse, tiges filetées et tire-fond de 12mm, détails d'exécution approuvés, comprenant les soudures, la galvanisation, la peinture en 3 couches croisées, la mise en tension de la bâche, le transport et montage, les essais de stabilité ainsi que toutes sujétions nécessaires pour une réalisation stable complète conforme aux règles de l'art * Abri de dimensions 5 x 3m : (à la Tribunal de district d'EL	ENS	1		
	HAJEB) L'ensemble :	ENS			
Total (HTVA)					
TVA (.....%)					
Total général (TTC)					

Arrêté le présent devis à la somme de (en toutes lettres) :(TTC).

- RIB :Agence

-Matricule fiscal :

-N° CNSS.....

- Tel Fax

- Adresse

N-B :

- Le soumissionnaire doit visiter les lieux pour prendre connaissances des lieux et appréciation des tâches et de la masse des travaux qui lui seront confiées.
- Le soumissionnaire doit présenter à la réception des travaux une attestation de garantie d'une année.
- Le délai d'exécution s'étend sur une période de 20 jours.
- Une pénalité de retard de 10 dinars / jour et plafonnée à 10% du montant des travaux sera appliquée. (Le délai contractuel commence à parcourir le lendemain du jour de la réception du bon de commande.
- Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de la direction régional de la justice de Kairouan ou par rapide poste au plus tard le lundi 03 AOÛT 2026 à 12 h du matin sous plies fermé sans aucunes indications et portant seulement la mention (Consultation fourniture et pose d'un abri de voiture)

**Lu et accepté par
soumissionnaire**

.....Le

Le Directeur régional de la justice de Kairouan

Tunis le

Cachet et signature :