



إستشارة عدد 2026/50

تغليف، وصيانة قاعات الجلسات بمحكمة الإستئناف بسيدي بوزيد ، المحكمة الابتدائية بها
(revêtement en bois et travaux de staff décoration et divers)

وتهيئة مكتب بمحكمة ناحية سيدي بوزيد

الفصل 01 : موضوع الإستشارة

تعتزم الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد القيام بأشغال تغليف قاعات الجلسات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وأشغال مختلف (رخام ، جبس)

الفصل 02 : شروط المشاركة في الإستشارة

يمكن أن يُشارك في الإستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي يسدي خدمات في الميدان و مرخص له في تعاطي النشاط.

الفصل 3: شروط قبول العروض.

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع باسم "الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد" في أجل أقصاه يوم **2026-10-02** على الساعة **17:30**.
(ويحمل عبارة: "لا يفتح إستشارة تغليف قاعات الجلسة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ذلك على العنوان التالي : عمارة نور الدين ميداني 9100 سيدي بوزيد هام : يُعتمد ختم مكتب الضبط بالإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد للتثبت من تاريخ الوصول و تتضمن الوثائق التالية:

- العرض المالي ويكون مطابقا للنموذج المصاحب ممضى و مختوم.
- كراس الشروط الإدارية ممضى ومختوم (جميع الصفحات).

الفصل 4: منهجية تقييم العروض.

تجتمع لجنة تقييم العروض في جلسة واحدة علنية يوم **2026-10-05** على الساعة **10:00** بمقر " الإدارة الجهوية للعدل بسيدي بوزيد "، لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية.

تتولى لجنة تقييم العروض المالية في مرحلة أولى التثبت بالإضافة إلى الوثائق الإدارية، في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء (وفي صورة وجود تضارب في الأسعار تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الفردية خالية من الأداءات)، ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا لكل قسط على حدة.

يتم ترتيب العروض المالية حسب الأقساط " moins disant par lot " يقصى كل عرض:

- لا يحترم موضوع وأجل الاستشارة.

- لم يقدم الوثائق المطالب بإتمامها من قبل لجنة فتح وتقييم العروض في الآجال التي تحددها صلب محضر جلسة فتح العروض الفنية والمالية.

- والتي لا تتضمن جدول الأسعار.

الفصل 5: آجال التنفيذ.

حددت آجال تنفيذ الأشغال موضوع الاستشارة ب:

القسط 01 :

عشرون يوما (20 يوما) بداية من تاريخ توصل المزود بإذن إداري في التنفيذ إلا أن المشاركين يمكنهم إقتراح آجال تنفيذ أقل من ذلك ضمن عرضهم الفني.

القسط 02 : خمسة عشر يوما (15 يوما)

الفصل 6: الأسعار.

يتم احتساب الأسعار الفردية للخدمات موضوع الإستشارة كما يلي:

- تكون الأسعار بالدينار التونسي

-يشمل السعر كل الضرائب والاداءات.

تكون الأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.

سيدي

الجمهورية التونسية

بوزيد في : 2026/04/20

وزارة العدل

الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد

جدول الأسعار

et travaux de staff revêtement en bois et divers) décoration	القسم 01
--	----------

ع/ر	الفصل	الكمية	الوحدة	التمن الفردي مع احتساب الأداء على القيمة المضافة	التمن الجملي مع احتساب الأداء على القيمة المضافة
Lot :01 Menuiserie en bois : Habillage Murale en modules contre-plaqué finition Acajou ou autre					
01	Fourniture et pose abris d'un ensemble de montage murale composé des modules de contre-plaqué ou en MDF stratifié de 15 mm finition acajou, chêne, frêne ou autre sur échèle en bois rouge scellés aux murs par tirefonds adéquats. ces modules seront juxtaposés et encadrés par des panneaux en contre-plaqué de 10 mm encastré dans les frises des modules. un cabochon en bois de hêtre, couronnera les assemblages ces modules seront posés selon détails Les revêtements seront du 1^{er} choix et les échantillons doivent être approuvés par l'administration avant approvisionnement, (Remarque: quantité 160 m² pour 2 salle d'audience soit 80 m2 par salle.) le mètre carré.....	01	M ²		
	المجموع				
Lot 02: faux plafonds et lustrerie					
II-01	Fourniture et pose abris d'un ensemble de faux plafonds exécutés à tout hauteur, y	01	M ²		

				compris joints creux et rectangles creux et toutes sujétion de pause; épaisseur min de 15 mm, ossature, fixation à la dalle de planché par un moyen adopté dans ces travaux, son plus-value pour corniche, partie retombé, des coupes, y compris équerre, gorge, cache rideaux ainsi que toutes sujétion de bonne finition. - Staff lisse avec joints creux y compris ossature en bois et peinture à l'eau. <u>Y compris réservation de caisson pour climatiseur existant</u> - <u>NB proposition d'un plan (shema) obligatoire</u> le mètre carré.....	
				المجموع	
		u	01	2- lustrerie : 2-1 Fourniture et pose, et raccordement et mise en service de la lustrerie d'éclairage y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. L'unité.....	II-02
				المجموع	
		u	01	2-2 Fourniture et pose fixation et mise en service de spot encastrable à LED 24w de durée de vie 50000 H IRC>80, 4000 k au retombé staff situé en dessus de pupitre magistrat	

				y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre. L'unité.....	
				المجموع	
Lot n 03 / travaux batiment					
		M²	01	Cloison en brique : Cloison d'épaisseur finie en briques creuses à 12 trous posées sur chant en mortier de ciment et en tout hauteurs y compris toutes sujétions. Le mètre carré.....	
		M²	01	Enduit intérieur : Enduit intérieur sur murs, murettes et cloisons exécuté en deux couches d'une épaisseur totale de 0,15 à 0,20 cm constituées par une couche d'accrochage au mortier de ciment fortement projetée à la truelle dosée à 500 kg de ciment, la deuxième couche sera exécutée au mortier bâtard dosé à 250 kg de ciment et 150 kg de chaux dressée à la règle, sur des repères continus et finement frottasse, y compris repères, arêtes vives au ciment Y compris toutes sujétions. Le mètre carré.....	
				المجموع	
		M²	01	Chape de rattrapage en béton légèrement armée: Fourniture et pose d'une chape légèrement armée en béton léger	

				dosée à 250 kg/m ² pour obtenir la hauteur nécessaire à la pose du revêtement et toutes sujétions. Le mètre carré.....	
				المجموع	
		M ²	01	Fourniture et pose de marbre Thala de 2 cm d'épaisseur (identique à l'existant) posé au mortier de ciment blanc y compris ponçage et lustrage, mise en œuvre conformément aux règles de l'art, nettoyage et toutes sujétions. le nettoyage et dépoussiérage complet des surfaces. Le mètre carré.....	
				المجموع	
				التخفيض	
				المبلغ الجملي الصافي	
تهينة مكتب بمحكمة ناحية سيدي بوزيد				القسم الثاني	
			M2	01	Maçonnerie: Cloison de 10 cm finie exécutée en briques platnières posées sur chant, hourdées au mortier de ciment dosé a 400kg/m ³ , a toutes hauteurs , y compris toutes fournitures de matériaux et liants, échafaudage et mise en œuvre et toutes sujétions.
			M2	01	Enduit intérieur: L'enduit intérieure finement frottasse et bien fini d'une épaisseur moyenne de 20 mm, exécuté en deux couches: la 1ere de

					5 mm d'épaisseur et le 2ème une couche de finition de 15 mm d'épaisseur
			M2	01	peinture surfaçaire: peinture en 3 couches sur enduit intérieur y compris brossage dépolissage, rebouchage. Il sera appliqué une couche d'impression de rexim sous les 3 couches de surfaçaire et toutes sujétions
			M2	01	Peinture laquée: Peinture à l'huile sur nouvelle boiserie en 3 couches: deux couches intermédiaires pochées mates et une couche de finition pochée brillante et toutes sujétions.
			U	01	F et p porte en bois B34 90 cm*2.20 cm
			U	01	F et p Fenêtre en Aluminium 1 ^{er} choix 1.20 m 1 m
			U	01	F et P Luminaire en led 2.36
			U	01	F et P Installation électrique d'un bureau (prise et interrupteur , et toute sujétions
			M2	01	Dallage en marbre thala 0,2 y compris ponçage brillant
			M.L	01	Plainte en marbre thala 0.7
			M2	01	Dépose ancien revêtement en sol
					Totaut

أوقف بمبلغ :

.....

.....

.....

.....

الإمضاء والختم

N.B :

- L'entreprise doit présenter au minimum **trois** échantillons pour chaque

article.

- Les travaux doivent être exécutés soigneusement sans perturbation des structures porteuses ni gêne aux utilisateurs.
- Viste des locaux possible pour prendre toute renseignement.