

**OFFRE DES PRIX DES TRAVAUX D'ENTRETIEN
DE BLOC SANITAIR DE GEOL DE CONTENAL DE GAFSA**

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	QUANTITES	P.U TTC	P.T TTC
01	Démolition + F et P de siège a la turque en porcelaine y compris remplacement des tuyauteries en PVC, siphon , branchement au réseau et toute mise en service fonctionnel et toute sujétions.			
	L'ensemble:	02		
02	F + P bouton poussoir avec mécanisme de chasse encastré : choisie par l'administration y compris installation , fonctionnement et tout mis en marche.			
	L'ensemble:	02		
03	Décapage + F et P parterre pour SDB ton choisie par l'administration posé a joint vide à bain de mortier dosé à 300 kg/m ³ y compris toutes fourniture de mise en œuvre , rejointement au lait de ciment blanc et toute sujétions.			
	Le mètre carré:	04		
04	Décapage + F et P chape avec évacuation dés résidus à la décharge publique et toute sujétion.			
	Le mètre carré:	03		
05	F et P d'étanchéité sous parterre SP2 avec relève d'une moyenne de 20cm de hauteur avec toute sujétion.			
	Le mètre carré:	05		
06	Réfection de l'ensemble de réseau de plomberie sanitaire à savoir le remplacement des robinets non fonctionnels (robinet d'arrêt cuivre Ø32) y compris branchement au réseau et toute mise en service fonctionnel et toute sujétions.			
	L'ensemble:	02		

07	F et P regard préfabriqué y compris branchement au réseau existant et toute mise en service fonctionnel et toutes sujétions.			
	L'unité:	01		
08	Peinture à laquée sur mur y compris grattage des anciennes couches, préparation des surfaces, réparation des fissures deux couches de rexisme et toutes sujétions.			
	Le mètre carré:	25		
09	Peinture à laquée sur menuiserie en trois couches en produit agréé au norme NT la préparation des surface (grattage, masticage et ponçage) est obligatoire y compris toutes sujétions de FP DE la bonne exécution.			
	Le mètre carré:	12		
			Total TTC	

Arrêté le présente offre à la somme de :

.....

.....

.....

Lu et accepté :

N° CCB:

N° Matricule fiscale: